

Общество с ограниченной ответственностью
«МОСТЕХСЕРВИС»

ИНН 7725497456 КПП 772501001 ОГРН 1187746817060
Тел. (495) 367-01-01 e-mail: info@m-t-s.ru

29 мая 2023

Коммерческое предложение

на выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом по адресу:

г. Москва, ЖК «Долина Сетунь»

№	Наименование материалов и оборудования	Цена за единицу	Кол-во	Ед. изм.	Общая стоимость.
Ворота, калитки и ограждения					
1	Ворота Распашные 4500*2000 мм., каркас изготовлен из профтрубы 60*60*3 мм., заполнение 40*20*2 мм., петлевые столбы 100*100*4мм., просвет под створкой 100 мм.	201 240,00р.	1	шт	201 240,00р.
2	Ворота Откатные 4500*2000 мм., ЭКО балка РОЛТЭК каркас изготовлен из профтрубы 40*40*2 мм., заполнение 40*20*2 мм., просвет под створкой 100 мм.	222 525,00р.	1	шт	222 525,00р.
3	Секция забора 1980*2000 мм., каркас изготовлен из профтрубы 40*40*3 мм., заполнение 40*20*2 мм., столбы 100*100*3 мм., просвет под секцией 100 мм.	102 555,00р.	7	шт	717 885,00р.
4	Секция забора 1000*2000 мм., каркас изготовлен из профтрубы 40*40*3 мм., заполнение 40*20*2 мм., столбы 100*100*3 мм., просвет под секцией 100 мм.	52 245,00р.	4	шт	208 980,00р.
5	Секция забора 890*2000 мм., каркас изготовлен из профтрубы 40*40*3 мм., просвет под секцией 100 мм	38 700,00р.	3	шт	116 100,00р.
6	Секция забора 2080*2000 мм., каркас изготовлен из профтрубы 40*40*3 мм., просвет под секцией 100 мм.	77 400,00р.	4	шт	309 600,00р.
7	Калитка 1198*2000 мм., каркас изготовлен из профтрубы 40*40*2 мм., 40*20*2 мм., петлевой столб 100*100*4 мм., просвет под створкой 100 мм.	47 407,50р.	4	шт	189 630,00р.
8	Нижняя подвесная защитная «юбка» Elka Folding Skirt, h=0,75 м	44 728,60р.	6	м	268 371,60р.
Автоматизация					
9	Скоростной привод CAME BXV10AGF 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN7V	64 300,00р.	1	шт	64 300,00р.
10	Рейка зубчатая 1 м, модуль 4 CAME CA123001 из оцинкованной стали 30 x 12 мм с отверстиями и втулками для крепления	1 550,00р.	5	шт	7 750,00р.
11	Комплект фотоэлементов CAME DIR10	5 100,00р.	2	к-т	10 200,00р.
12	Стойка для фотоэлементов CAME DIR-LNR	2 700,00р.	2	шт	5 400,00р.

13	Комплект автоматики для распашных ворот CAME AT15000A KIT2 COMBO CLASSICO Комплект в составе: A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для створки до 5 м массой до 1000 кг интенсивность 50 %-2 шт, ZF1N - Блок управления-1 шт., AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц-1 шт., TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом -1 шт., DIR10 - Комплект фотоэлементов / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м -1 шт.	53 000,00р.	1	к-т	53 000,00р.
14	Сетевой контроллер Sigur E510	41 895,00р.	3	шт	125 685,00р.
15	Коммутатор 5-портовый TP-Link TL-SG105	1 297,80р.	2	шт	2 595,60р.
16	Медиаконвертер оптический OSNOVO 1xRJ45, 1xSFP; DC 5B(1A); OMC-1000-11X -10...+55°C.	4 092,90р.	2	шт	8 185,80р.
17	SFP-модуль NSGate Tx-1310/ Rx-1490, одноволоконный промышленный, 1.25 Gbps -40 ...+85 °С. (NK3112-10-DI)	2 409,75р.	1	шт	2 409,75р.
18	SFP-модуль NSGate Tx-1490/ Rx-1310, одноволоконный промышленный, 1.25 Gbps, SM, LC, 10 км, -40 ...+85 °С. (NK4912-10-DI)	3 570,00р.	1	шт	3 570,00р.
19	Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 4 порта SC/UPC (4 одинарных SC/UPC адаптера), SM 9/125 OS2, стальной, серый, в комплекте: адаптеры, монтажные шнуры 1м, ложемент, гильзы. NMF-WP04SCUS2-OP-ES-GY	1 705,20р.	2	шт	3 410,40р.
20	Источник вторичного электропитания резервированный AccordTec ББП-20	1 400,70р.	3	шт	4 202,10р.
21	Аккумулятор 12 В, 7 Ач	910,35р.	3	шт	2 731,05р.
22	Считыватель бесконтактный Прокс Em-Reader (серый)	7 944,30р.	3	шт	23 832,90р.
23	Замок электромагнитный ML-295KB с углом	3 139,50р.	3	шт	9 418,50р.
24	Доводчик дверной dormakaba TS68	2 740,50р.	3	шт	8 221,50р.
25	Шкаф электротехнический металлический с монтажной панелью, IP65, 700x500x210 мм (MEC11309)	6 836,55р.	1	шт	6 836,55р.
26	Шкаф металлический с монтажной платой IP31 650x500x150 (YKM41-03-31-G)	3 592,05р.	2	шт	7 184,10р.
27	Автоматический выключатель IEK на DIN-рейку, 1-полюсный, номинал.отключающая способность 4,5 кА, I-ном. ток 6 А, MVA20-1-006-B	185,85р.	3	шт	557,55р.
28	Розетка с заземлением на DIN-рейку IEK MRD10-16	295,05р.	3	шт	885,15р.
	Кабель и материалы				
29	DIN-рейка 20см оцинкованная (YDN10-0020)	26,25р.	3	шт	78,75р.
30	Зажим наборный ЗНИ-2,5 кв.мм синий (YZN10-002-K07)	23,10р.	6	шт	138,60р.
31	Зажим наборный ЗНИ-2,5 кв.мм серый (YZN10-002-K03)	23,10р.	6	шт	138,60р.
32	Ограничитель на DIN-рейку металл (YXD10)	15,75р.	6	шт	94,50р.
33	Короб перфорированный, серый RL6 25x40 (01163RL)	226,80р.	8	м	1 814,40р.
34	DKC Муфта труба-коробка, IP67, M20	101,85р.	18	шт	1 833,30р.
35	Кабель «витая пара» CABEUS UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GN (9779с)	39,80р.	500	м	19 900,00р.

36	Кабель волоконно-оптический CABEUS 9/125 одномодовый, 4 волокна (9693с)	15,12р.	300	м	4 536,00р.
37	Провод соединительный ШВВП 2х0,75	20,98р.	200	м	4 196,00р.
38	Кабель силовой ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(Н, РЕ)-0,66 ГОСТ	53,00р.	100	м	5 300,00р.
39	Труба ПНД лёгкая безгалогенная (HF) стойкая к УФ черная с зондом D=20 (161557)	22,70р.	400	м	9 080,00р.
40	Труба ПВХ легкая серая D=20 (91920)	19,65р.	400	м	7 860,00р.
41	Держатель с защелкой D=20 (51020)	4,36р.	800	шт	3 488,00р.
42	Труба ПНД тяжёлая безгалогенная (HF), черная, с зондом D=20 (PR.022041)	39,29р.	300	м	11 787,00р.
43	Труба оцинкованная 25х2.8 мм	287,50р.	30	м	8 625,00р.
44	Стальная арматура 12 мм	50,49р.	125	м.п.	6 311,25р.
45	Бетон БСТ В22,5 М300	6 612,50р.	5	куб.	33 062,50р.
46	Цемент Евроцемент М500 Д0 ЦЕМ I 42,5 50 кг	554,30р.	53	шт	29 377,90р.
47	ЦПС М300 по ТУ MixMaster Универсал 25 кг	190,90р.	318	шт	60 706,20р.
48	Электроды сварочные ОК 46.00 (3.0х350 мм; 1 кг) ESAB 4600303WZ0	585,35р.	10	кг	5 853,50р.
49	Диск алмазный по бетону Bosch Professional (2608602200) 230х22,2х2,3 мм сегментный сухой рез	39,04р.	1	шт	39,04р.
50	Химический анкер инъекционная масса 410 мл полиэфирная смола Sormat	2 121,75р.	1	шт	2 121,75р.
51	Шпилька М10х2000 (СМ201002)	227,85р.	4	м	911,40р.
52	Гайка с насечкой М10 (СМ101000)	10,50р.	8	шт	84,00р.
53	Шайба М10 кузовная DIN9021 (СМ121000)	9,45р.	8	шт	75,60р.
54	Расходные материалы (буры, клеммы, изоленга, стяжки, и пр.)	25 000,00р.	1	к-т	25 000,00р.
Итого за материалы:					2 827 120,84р.

№	Наименование работ	Цена за единицу	Кол-во	Ед. изм.	Общая стоимость.
Ворота, калитки и ограждения					
1	Демонтаж шлагбаума	6 705,00р.	2	шт	13 410,00р.
2	Выемка грунта под опоры забора, калиток, распашных ворот	4 693,57р.	23	шт	107 952,00р.
3	Выемка грунта под опоры откатных ворот	9 387,00р.	1	шт	9 387,00р.
4	Сварочные работы по усилению фундамента ворот	10 057,50р.	2	к-т	20 115,00р.
5	Заливка фундамента и монтаж распашных ворот	8 180,00р.	1	шт	8 180,00р.
6	Заливка фундамента и монтаж откатных ворот	12 270,00р.	1	шт	12 270,00р.
7	Заливка фундамента и монтаж забора	4 090,11р.	18	шт	73 622,00р.
8	Заливка фундамента и монтаж калитки	4 090,00р.	3	шт	12 270,00р.
9	Установка юбки шлагбаума	2 011,50р.	6	шт	12 069,00р.
Автоматизация					
10	Монтаж и подключение привода откатных ворот	13 008,00р.	1	шт	13 008,00р.
11	Монтаж и подключение приводов распашных ворот	13 008,00р.	2	шт	26 016,00р.
12	Монтаж и подключение фотоэлементов	1 475,00р.	3	к-т	4 425,00р.
13	Монтаж стойки фотоэлементов	1 743,50р.	2	шт	3 487,00р.
14	Монтаж и подключение контроллера	2 950,33р.	3	шт	8 851,00р.
15	Монтаж и подключение блока питания	2 950,33р.	3	шт	8 851,00р.
16	Монтаж и подключение коммутатора до 8 портов	1 609,00р.	2	шт	3 218,00р.
17	Монтаж и подключение медиаконвертора	670,50р.	2	шт	1 341,00р.
18	Сборка установка расключение оптического кросса до 8 портов	2 078,50р.	2	шт	4 157,00р.

19	Монтаж и подключение считывателей	1 475,00р.	3	шт	4 425,00р.
20	Монтаж и подключение электромагнитного замка	4 291,33р.	3	шт	12 874,00р.
21	Монтаж доводчика	2 615,00р.	3	шт	7 845,00р.
22	Монтаж настенного шкафа	4 023,00р.	3	шт	12 069,00р.
23	Установка и подключ. 1-но полюсного авт.выключателя	335,33р.	3	шт	1 006,00р.
24	Монтаж и подключение электрической розетки	335,33р.	3	шт	1 006,00р.
	Кабель и материалы				
25	Трассировка кабеля (замер,отрез,маркировка)	8,58р.	1100	м	9 441,00р.
26	Протяжка кабеля в гофру	68,12р.	1100	м	74 936,00р.
27	Крепление гофры	68,12р.	1100	м	74 936,00р.
28	Монтаж стальной гильзы	289,67р.	30	м	8 690,00р.
29	Выемка грунта	509,58р.	130	м	66 246,00р.
30	Обратная засыпка траншеи	248,08р.	130	м	32 251,00р.
31	Штробление под электропроводку	536,40р.	30	м	16 092,00р.
32	Заделка штроб после прокладки кабеля	268,20р.	30	м	8 046,00р.
33	Пробивка отверстий в монолите	1 743,33р.	3	шт	5 230,00р.
34	Доставка металлоконструкций	10 460,00р.	1	к-т	10 460,00р.
35	Доставка бетона	9 655,00р.	1	к-т	9 655,00р.
36	Строительно-монтажные работы	54 311,00р.	1	к-т	54 311,00р.
37	Пусконаладочные работы	73 756,00р.	1	к-т	73 756,00р.
				Итого за работы:	825 904,00р.

Всего по смете: 3 653 024,84р.

Размер аванса - 100% стоимости оборудования, срок выполнения работ 60 календарный дней с учетом закупки.

В случае необходимости проведения ремонтных работ, либо замены вышедших из строя элементов систем, наша компания готова провести данные работы и предоставить необходимые материалы и оборудование. Гарантия на материалы и данные работы составляет 12 месяцев.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Мостехсервис»

Карзанов Иван Николаевич

